

TROŠKOVNIK
UREĐENJE POVRŠINE UZ DJEČJE IGRALIŠTE U ULICI 43. ISTARSKE
DIVIZIJE

OPĆI UVJETI

Unutar stavki predmetnog troškovnika sadržane su sve potrebne faze radova. U cijeni rada uračunate su sve faze rada, strojni i ručni rad, doprema stroja, svi transporti i odvoz materijala od iskopa na privremeno odlagalište prema uputi Naručitelja / Investitora, na udaljenosti od 5 - 10 km, a radi njegove pred obrade, zbrinjava Izvođač o svom trošku. Svi iskopi i strojni radovi trebaju se izvoditi pažnjom dobrog gospodarstvenika kako se ne bi prouzročila eventualna oštećenja na okolnim građevinama kao i na postojećoj infrastrukturi. Ovi opći uvjeti sastavni su dio opisa stavki iz ove grupe radova.

U ovom troškovniku izložene cijene odnose se na jediničnu mjeru izvršenog rada. Prema tome, jedinične cijene obuhvaćaju sav rad, materijal, režiju gradilišta i uprave radne organizacije, sva društvena i socijalna davanja te zaradu radne organizacije. Ovim cijenama obuhvaćeni su nadalje troškovi svih pripremnih i završnih radova, kao i postrojenja, potrebne barake, i sve vrste instalacija, izrada i održavanje privremenih služnih puteva, sva sredstva za prijenos alata i pribora, priprema i obrada materijala, odnosno sve što je potrebno ili neposredno potrebno za pravilno izvršenje radova. U cijenu su također uračunati završni radovi, kao što su demontiranje baraka i instalacija potrebnih za gradnju, čišćenje okoliša i uređenje gradilišta. Količine radova, koje nakon dovršenja čitavog posla nije moguće provjeriti neposredno izmjerom (npr. iskop tla, rušenje stabala i sl.) treba po izvršenju pojedinog takovog rada preuzeti nadzorni inženjer. Nadzorni inženjer i predstavnik izvođača radova unosit će u građevinsku knjigu količine tih radova sa svim potrebnim skicama i izmjerama, te će svojim potpisima jamčiti za njihovu točnost.

Samo tako utvrđeni radovi mogu se uzeti u obzir kod izrade privremenog ili konačnog obračuna radova koji će se obračunavati kao naknadni radovi. U svim slučajevima potrebe izmjena ili nadopune projekta ili njihovih djelova, odluku o tome donosit će sporazumno projektant, nadzorni inženjer (kao predstavnik investitora) i predstavnik izvođača radova a tu svoju odluku unosit će u građevinski dnevnik.

TROŠKOVNIK - UREĐENJE POVRŠINE UZ DJEČJE IGRALIŠTE 43. ISTARSKE DIVIZIJE

R. BR.	OPIS RADOVA	KOL.	JED. MJERE	JEDINIČNA CIJENA (kn)	IZNOS (kn)
PRIPREMNI I GRAĐEVINSKI RADOVI					
1.1	Premještanje postojeće betonske klupice. U cijenu uračunato, premještanje klupice, izrada temelja dimenzije 40x40 cm na novom mjestu, rušenje starog temelja, odvoz materijala i pričvršćivanje na novu poziciju. Klupica se izmiče na mjesto gdje to predvidi predstavnik investitora.	1	kom		
1.2	Uklanjanje postojeće metalne ograde. Ograda se sastoji od stupova dimenzije 3x3 cm i žičane pletene ograde visine 1,20 m, dužine 30 m. U jediničnu cijenu uračunato uklanjanje ograde i odvoz na deponiju koju osigurava Izvođač radova.	30	m'		
1.3	Rušenje postojećeg betonskog zida i njegovog temelja. Zid je dimenzije 30x40 cm. U jediničnu cijenu uračunato rušenje zida i temelja, te odvoz materijala na deponiju koju osigurava Izvođač.	30	m'		
1.4	Izrada parkovnog betonskih rubnjaka oko stabla. Iskop kanala, izrada betonske podloge C12/15, polaganje zaobljenih betonskih rubnjaka 6 x 25 cm. Nadvišenje rubnjaka treba napraviti u razini sa okolnim površinama. U cijenu se obračunava dobava, doprema, ugradnja rubnjaka, fugiranje sljubnica, kao i sav potreban dodatni rad i materijal, te odvoz suvišnog materijala na deponiju. Obračun se vrši po m1 ugrađenog rubnjaka.	3	m'		
1.5	Priprema površine za uređenje parkirnih mjesta Rad obuhvaća iskop sraslog tla sa sadržajem organskih tvari u količini koja mu daje nepovoljne karakteristike, te nije pogodan kao građevni materijal. U cijenu je uključen iskop, utovar u prijevozno sredstvo i odvoz na deponiju udaljenosti do 10 km. Obračun po m3 iskopanog humusa u sraslom stanju debljine sloja 20 cm.	45	m3		
1.6	Priprema površine za uređenje parkirnih mjesta Dobava, doprema, ugradnja i nabijanje jalovine za nasipavanje parkirališnih mjesta u sloju debljine d=20 cm. U cijenu je uračunat sav potreban rad i materijal. Obračun po m3 ugrađenog i zbijenog materijala.	45	m3		

1.7	Izvedba nasipa od šljunka frakcije 4-8 mm. Rad obuhvaća dobavu i dopremu materijala, nasipavanje i razastiranje izravnavajućeg sloja od kamenog agregata frakcije 4-8 mm u sloju 3 cm, fino planirane površine. Obračun se vrši po m3 uređene površine.	6	m3		
UKUPNO (kn)					
PDV 25% (kn)					
SVEUKUPNO (kn)					

NAPOMENA: Sve radove izvesti prema važećim pravilnicima, normama i Općim tehničkim uvjetima.

PONUĐITELJ:

DATUM:

POTPIS OVLAŠTENE OSOBE
